

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อนางชิง จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อนางชิง ท่อลอดเหลี่ยมแบบ ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมราวกันตก และผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ ด้าน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๙๖,๙๓๔.๔๐ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายชวลิต แก้วท่า	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกุศล คนฉลาด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวณัชชา ณัฐภักศุภิตา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางซิง
 ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยมแบบ 2 ช่อง ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมราวกันตกและ
 ผิวจระจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 จำนวน 2 ด้าน (ตามแบบรูปรายการที่อบต.ห้วยโจดกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง คลองนางซิง บ้านบ่อนางซิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 แบบเลขที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนคสล.เดิม							
1.1	รื้อถนนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา 0.15-0.20 เมตร)	ตร.ม.	165.000	72.00	11,880.00	1.2799	15,205.21	15,205.21
2	งานดิน							
2.1	งานดิน - ขุดตัด	ลบ.ม.	72.19	21.47	1,549.96	1.2799	1,983.79	1,983.79
2.2	งานดินถมหุ้มข้าง 2 ด้าน	ลบ.ม.	221.13	104.96	23,209.80	1.2799	29,706.22	29,706.22
2.3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	13.782	783.00	10,791.30	1.2799	13,811.78	13,811.78
3	งานคอนกรีต							
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	ลบ.ม.	94.495	2,632.74	248,780.76	1.2799	318,414.49	318,414.49
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.372	2,471.53	13,277.05	1.2799	16,993.29	16,993.29
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
3.1	เหล็ก RB ขนาด 9 มม. (SR-24)	ตัน	0.268	26,175.64	7,015.07	1.2799	8,978.58	8,978.58
3.2	เหล็ก DB ขนาด 12 มม. (SD-40)	ตัน	3.888	24,640.99	95,804.16	1.2799	122,619.74	122,619.74
3.3	เหล็ก DB ขนาด 16 มม. (SD-40)	ตัน	1.680	24,449.84	41,075.73	1.2799	52,572.82	52,572.82
3.4	เหล็ก DB ขนาด 20 มม. (SD-40)	ตัน	0.940	24,465.42	22,997.49	1.2799	29,434.48	29,434.48
3.5	เหล็ก ตะแกรงวายเมท ขนาด 4.00 มม. # 0.20x 0.20	ตรม	137.5	33.89	4,659.87	1.2799	5,964.16	5,964.16
3.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	203.28	39.95	8,121.03	1.2799	10,394.10	10,394.10
4	งานไม้แบบ							
4.1	ไม้แบบ (3)	ตร.ม.	200.58	561.37	112,599.59	1.2799	144,116.21	144,116.21
4.2	ไม้ค้ำยัน คก.3 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	ตัน	140.00	25.00	3,500.00	1.2799	4,479.65	4,479.65
4.3	Joint Filler (ซานอ้อย)	แผ่น	1.00	450.00	450.00	1.2799	575.95	575.95
5	ราวกันตก							
5.1	ราวกันตก	เมตร	30.00	564.73	16,941.90	1.2799	21,683.93	21,683.93
							TOTAL	796,934.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

รวมราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์	796,934.40
-------------------------	---	------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต แก้วเก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัชชา ณัฐภักศุภิตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ